

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen u Podgorici, dana 13.11.2018.godine, između:

NARUČIOCA (INVESTITORA): Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore sa sjedištem u Podgorici ulica Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića br 16, Matični broj: 02039460, Broj računa: 510-5848-53 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktor Elvir Klica (u daljem tekstu: Naručilac),

i

IZVOĐAČA: AKTING D.O.O.Podgorica, sa sjedištem u Vladike Ruvima II Boljevica br 41, PIB: 02965089 koga zastupa izvršni direktor Stanimir Janketić, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova –sanacija krovova u NP Prokletije i NP Biogradska gora br 01-3061 od 06.11.2018.godine..

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka 01-3135 od 13.11.2018.godine

Ponuda ponuđača Aktin g d.o.o. Podgorica broj 01-3106 od 12.11.2018. godine u 11 15 h.

PREDMET:

Član 1

Izvođač se obavezuje da izvrši ugovorene radove u svemu prema datoj i prihvacenoj specifikaciji u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za izvođenje radova broj 01-3061 od 06.11.2018.godine I specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

SANACIJA KROVA NA CENTRU ZA POSJETIOCE U NP BIOGRADSKA GORA

1. Nabavka, dovoz i postavljanje parapropusno-vodonepropusne folije, kao HI na krovu. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m² 250

2. Nabavka, dovoz i postavljanje letvi 3x5cm i 2x5cm za pokrivanje krova limom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne dužine. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

-letva 3x5cm, dužine 4m

kom 150

-letva 2x5cm, dužine 4m

kom 90

3. Nabavka, dovoz i postavljanje krovnih uvala.

U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m' 12

4. Nabavka, dovoz i pokrivanje krova pocinkovanim limom, debljine 0,5-0,60 mm. Boju lima odrediti u dogovoru sa investitorom Sve sastave nitovati.

U cijenu uračunati sav potreban materijal.

	m ²	235
5. Nabavka, dovoz i postavljanje samara. U cijenu uračunati sav potreban materijal.		
	m'	35
6. Nabavka, dovoz i postavljanje vjetar lajsni, boje u dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunati sav potreban materijal.		
-vjetar lajsna 10x15	m'	25
-vjetar lajsna 10x22	m'	10

UKUPNO :	=
Operativna rezerva 5% :	=
UKUPNO : (bez PDV-a)	=
PDV 21% :	=
UKUPNO : (sa PDV-om)	=

SANACIJA KROVA NA CENTRU ZA POSJETIOCE U NP PROKLETIJE

1. Montaža i demontaža skele za izvođenje radova na sanaciji fasade i krova od šindre. paušalno ili po m²

2. Skidanje starog pokrivača od šindre zajedno sa drvenom letvom, utovar i odvoz na deponiju. Šindra se skida sa krova i dijela fasade koji je pokriven šindrom.

paušalno

3. Nabavka, dovoz i postavljanje daske 1" na krovu i fasadi. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

	m ²	250
--	----------------	-----

4. Nabavka, dovoz i postavljanje parapropusno-vodonepropusne folije, kao HI na krovu i fasadi. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

	m ²	250
--	----------------	-----

5. Nabavka, dovoz i postavljanje letvi 3x5cm

za pokrivanje krova i fasade limom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne dužine. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

-letva 3x5cm, dužine 4m kom 240

6. Nabavka, dovoz i pokrivanje krova i fasade pocinkovanim limom, debljine 0,5-0,60 mm. Boju lima odrediti u dogovoru sa investitorom Sve sastave nitovati. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m² 240

7. Nabavka, dovoz i montaža snijegobrana. Držači su flahovima ankerovani za podlogu. Snijegobrane očistiti, premazati minijumom i dva puta bojom za metal. Dužina 3m. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

kom 14

8. Nabavka, dovoz i postavljanje samara. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m' 30

9. Nabavka, dovoz i postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m' 80

10. Nabavka, dovoz i postavljanje aluminijumskog simsa. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

m' 40

UKUPNO : =

Operativna rezerva 5% : =

UKUPNO : (bez PDV-a) =

PDV 21% : =

UKUPNO : (sa PDV-om) =

NP SKADARSKO JEZERO

1. Silikoniranje svih otvora na vanjskoj stolariji. U cijenu uračunati sav potreban materijal.

paušalno

UKUPNO :		=
	Operativna rezerva 5% :	=
	UKUPNO : (bez PDV-a)	=
	PDV 21% :	=
	UKUPNO : (sa PDV-om)	=

Član 2 Cijena radova

Naručilac se obavezuje da izvođaču na ime cijene građevinskih radova isplati iznos od 10.932,02 sa uracunatim pdv-om.

Materijal Član 3

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulirana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obarčunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU

ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uračunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala

Razmjeravanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalni transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži), odvoz šuta.

Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada.

Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje Investitoru. Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

Način plaćanja cijene

Član 4

Rok plaćanja je: 7 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok

Član 5

Rok za izvodjenje radova je 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Član 6

Izvođač se obavezuje da će otpočeti sa ugovorenim radovima od dana sklapanja ugovora .

Clan 7

Primopredaja izvedenih radova će se izvršiti od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i o tome će se sastaviti zapisnik.

Ugovorna kazna

Član 8

Izvođač se obavezuje da će naručiocu platiti ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 0,2% promila od predračunske vrijednosti radova.

Clan 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Clan 10

Primopredaja izvedenih radova će se izvršiti od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i o tome će se sastaviti zapisnik.

Obavještenje o nedostacima
Član 11

Naručilac se obavezuje da će o nađenim nedostacima na objektu bez odlaganja obavijestiti izvođača posebnom pismenom izjavom.

Antikorupcijska klauzula
Član 12

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl. 15 ZJN, „Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 42/17) je ništavan.

Sudska nadležnost
Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Primjerci ugovora
Član 14

Ovaj ugovor sačinjen je u šest primjeraka istovjetnog teksta.


NARUČILAC

JP za nacionalne parkove Crne Gore
Elvir Klica, direktor


_____

IZVOĐAČ

»AKTING« DOO
Stanimir Janketic, izvršni direktor


_____