

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj 01-1399

Mjesto i datum: Podgorica 24.05.2019 .godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/17) i Pravilnika za postupanje JPNPCG prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti broj 01-2044 od 09.08.2017.godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore dostavlja,

## ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Andjela Djuraskovic
Adresa: Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16,	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02039460
Telefon: 020-601-015	Faks:
E-mail adresa: andjeladjuraskovic@nparkovi.me	Internet stranica: http://www.nparkovi.me

### II Predmet nabavke:

radovi

### III Opis predmeta nabavke:

Nabavka male vrijednosti radovi-izrada projekta i radovi po principu projektuj i izgradi na stambenom prostoru Botanički vrt Dulovina.

### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29 000,00 €;

### V Tehničke karakteristike ili specifikacija

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**


**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA  
NA ADAPTACIJI PROSTORIJA**

**A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	uku (
<b>I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI</b>					
1	Priprema i organizacija gradilišta, završno čišćenje. Obračun se vrši paušalno.	paušal	1.00		
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:</b>					
<b>II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA</b>					
1	Rušenje postojećih podnih keramičkih pločica u kupatilu, sa svim podslojevima do betonske ploče, iznošenje i utovar sa odvozom na deponiju. Obračun po m2 površine poda.	m2	3.50		
2	Rušenje postojećih keramičkih pločica na zidovima kuhinje i kupatila, iznošenje i utovar sa odvozom na deponiju. Cijena obuhvata i eventualnu upotrebu skele. Obračun po m2 površine zida.	m2	29.00		
3	Rušenje postojeće keramičke soklice na dijelu zidova, iznošenje i utovar sa odvozom na deponiju. Obračun po m1 zidne soklice.	m1	5.00		

4	Ručno struganje kompletnog postojećeg zidnog premaza u hodniku, čišćenje i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine zida.	m2	30.00
5	Demontaža ulaznih vrata, vrata terase, unutrašnjih vrata i prozora. Stolariju, bravariju i šut izbaciti iz objekta, utovariti i transportovati na gradsku deponiju gradilišnog materijala.	kom	4.00
6	Demontaža sanitarija. Sanitarije izbaciti iz objekta, pokupiti, utovariti i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po kompletnom kupatilu.	komplet	1.00
7	Demontaža kompletnoga razvoda vodovodne i kanalizacione instalacije, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obezbjedeње priključka vode za potrebe izvođenja radova. Obračun po kompletnom kupatilu.	komplet	1.00
8	Pažljiva demontaža glavne razvodne table sa obezbjeđenjem priključka za izvođenje predmetnih radova. Ormar izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor.	kom	1.00
9	Pažljiva demontaža elektro galanterije, komplet sa kutijama, rasvjete i opreme, izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor. Obračun po kompletu.	komplet	1.00

**UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI  
RUŠENJA:**



### III ZIDARSKI RADOVI

1	Zaziđivanje otvora od vrata terase i otvora ispod nadstrešnice objekta giter blokom u produžnom malteru, sa malterisanjem zida sa unutrašnje strane u dva sloja. Spoljašnja fasadna obrada obuhvaćena posebnom pozicijom (izrada demit fasade - V Fasaderski radovi, pozicija 1).	paušal	1.00
2	Malterisanje šliceva u zidovima nakon novog razvoda vodovodne i kanalizacione mreže u kupatilu i kuhinji cementnim malterom, sa prethodnim čišćenjem površina.	paušal	1.00
3	Malterisanje šliceva u zidovima nakon novog razvoda elektroinstalacija u kupatilu i kuhinji, otvora nakon demontaže starih kutija i obrada oko nove razvodne table, cementnim malterom sa prethodnim čišćenjem površina.	paušal	1.00
4	Obrada prodora kroz zidove instalacije grijanja.	paušal	1.00
5	Obrada unutrašnjih špaletni oko prozora i vrata, produžnim malterom sa prethodnim čišćenjem i ugradnjom ugaonih lajsni.	paušal	1.00
6	Malterisanje unutrašnjih zidova kuhinje produžnim malterom sa prethodnim čišćenjem i premazom beton kontaktom.	m2	9.00
7	Izrada cementne košuljice u kupatilu debljine 4.0 - 5.0cm. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	m2	3.50

**UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:**



#### IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

- 1 Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova kuhinje i hodnika poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 zida. m2 39.00
- 2 Gletovanje i bojenje plafona kupatila i kuhinje poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 plafona. m2 12.50

#### UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI:

#### V RADOVI NA KROVU

- 1 Opšivanje dimnjaka na krovu bojenim Al limom d=0.6 mm, u crvenoj boji, sa izradom opšivke oko dimnjaka, prepusta na krovni pokrivač kao i izradom stojećih falceva, usmjerivača atmosferske vode na krovnoj ravni u smjeru oticanja po kosini krova. Malterisani dio dimnjaka i dimnjačke kape obraditi demit fasadom i ofarbati u tonu kompletne fasade objekta. Obračun po komadu. kom 1.00
- 2 Farbanje krova zgrade otpornim bojama na nisko-temperaturni klimat primjenom kompresora. Pozicija obuhvata pripremu podloge pranjem i odmašćivanjem krova, te nanošenjem prajmera i farbanje lima u dva sloja visokokvalitetnom bojom za tip lima, strogo se pridržavajući instrukcija iz tehničkog lista proizvođača izabrane boje za lim. Pozicija takođe obuhvata montažu, demontažu skele i zaštitu fasade. paušal 1.00

**UKUPNO RADOVI NA KROVU:****VI FASADERSKI RADOVI**

- |   |   |    |        |
|---|---|----|--------|
| 1 | Izrada demit fasade od ekspandiranog polistirena d=5cm, ljepljenjem ploča na stari fasadni zid, uz prethodno premazivanje beton kontaktom. Površine ploča se zaštićuju armiranim malterom u dva sloja, sa završnim fasadnim premazom.<br>Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 110.00 |
| 2 | Obrada unutrašnjih zidova hodnika, armiranim malterom u dva sloja. Površinu na koju se nanosi ovaj sloj maltera, prethodno premazati beton kontaktom. Završna obrada zida je bavalit u tonu po izboru investitora.<br>Obračun po m2 zida.                               | m2 | 30.00  |

**UKUPNO FASADERSKI RADOVI:****VII IZOLATERSKI RADOVI**

- |   |   |    |       |
|---|---|----|-------|
| 1 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije na podovima i zidovima kupatila HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom, u 3 premaza sa međuslojem od staklene mrežice. Cijena obuhvata sav rad i materijal.<br>Obračun po m2. | m2 | 8.00  |
| 2 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije terase HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom, u 3 premaza sa međuslojem od staklene mrežice. Cijena obuhvata sav rad i materijal.<br>Obračun po m2.                          | m2 | 70.00 |

**UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:****VIII KERAMIČARSKI RADOVI**

- |   |   |    |      |
|---|---|----|------|
| 1 | Nabavka, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u kupatilu na lijepku. U cijenu je uračunato fuigovanje. Obračun po 1m2 postavljene podne keramike, sav materijal i rad. | m2 | 3.50 |
|---|---|----|------|

2	Nabavka, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u kupatilu na lijepku. U cijenu je uračunato fuigovanje. Obračun po 1m2 postavljene zidne keramike, sav materijal i rad.	m2	20.00
3	Nabavka, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u kuhinji na lijepku. U cijenu je uračunato fuigovanje. Obračun po 1m2 postavljene zidne keramike, sav materijal i rad. zid	m2	9.00
4	Nabavka, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica na terasi na lijepku, sa izradom sokle. U cijenu je uračunato fugovanje. Obračun po 1m2 postavljene podne keramike, sav materijal i rad. pod	m2	70.00
	sokla	m1	10.00

**UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:**

**IX BRAVARSKI RADOVI**

1	Nabavka i ugradnja jednokrlnih ulaznih vrata. Dovratnik i konstrukcija vrata izrađeni od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Krila vrata su sa ispunom od sendvič panela, obostrano obložena Al limom, u crvenoj boji. Svi aluminijumski elementi su plastificirani. Okov standardan za ovaj tip vrata, a brava sa cilindar uloškom. dim 110*205 cm	kom	1.00
2	Nabavka i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata. Dovratnik i konstrukcija vrata izrađeni od Al, u bijeloj boji. Okov standardan za ovaj tip vrata, a brava sa cilindar uloškom. Obračun po kom dim 70*205 cm	kom	1.00

- 3 Nabavka i ugradnja prozora, sa solbankom. Doprozornik i konstrukcija prozora izrađeni od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Svi aluminijumski elementi su plastificirani u bijeloj boji.

Obračun po kom

dim 55\*55 cm

kom

1.00

**UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:**

**X ČELIČNA KONSTRUKCIJA**

- 1 Izrada nadstrešnice od čelične konstrukcije sa stubovima, dim 400x400cm. Konstrukciju nadstrešnice raditi od kutijastih čeličnih profila. Nadstrešnicu obložiti sendvič panelom d=3.5cm, u crvenoj boji. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikorozijska zaštita, završno farbanje u tonu po izboru investitora, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada i plan montaže izvođača uključujući cjelokupan vezni materijal. Količine prema radioničkim detaljima. Mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije.

komplet

1.00

**UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA:**



**A. REKAPITULACIJA  
GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI**

- I PRIPREMNI RADOVI
- II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI  
RUŠENJA
- III ZIDARSKI RADOVI
- IV RADOVI NA KROVU
- V MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
- VI FASADERSKI RADOVI
- VII IZOLATERSKI RADOVI
- VIII KERAMIČARSKI RADOVI
- IX BRAVARSKI RADOVI
- X ČELIČNA KONSTRUKCIJA

**UKUPNO A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:**

**B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	uku (
1	Izrada nove razvodne table, novih instalacija opšte potrošnje i osvjetljenja, izrada izjednačenja potencijala u kupatilu, nabavka, isporuka i ugradnja elektro galanterije, rasvjete i priključenje bojlera.	paušal	1.00		

**UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA:****C. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	uku (
1	Izrada nove vodovodne i kanalizacione instalacije, sa montažom svih ventila, nabavka isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije i armatura.	paušal	1.00		

**UKUPNO UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE:**

#### D. MAŠINSKE INSTALACIJE

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	uku (
1	Štednjak za etažno ALFATERM 20-lij.	kom	1.00		
2	Termomanometar 80 Sitem	kom	1.00		
3	pumpa UPS 25-40 SEE Grundfos	kom	1.00		
4	Slavina lopt. Slovarm 1" hol.	kom	1.00		
5	Slavina lop. hol 1"EK L Slovarm	kom	1.00		
6	Slavina lpt. Slovarm 1"MF	kom	2.00		
7	Slavina pip. Slovarm 1/2"	kom	6.00		
8	Ekspanziona posuda VAREM 25	kom	1.00		
9	Holender Cu 18-3/4"	kom	1.00		
10	Dihlung 3/4" sanit. bez azbesta	kom	1.00		
11	Ventil sigurn. 1/2" 3 bara Caleffi	kom	1.00		
12	Ventil rad TS 1/2" EK Caleffi - termo	kom	6.00		
13	Navijak rad. 1/2" EK Caleffi	kom	6.00		
14	Termo glava serija 204 Caleffi	kom	6.00		
15	bojler k duo 80 lit Lijevi bosch	kom	1.00		
16	brinox 1/2 x 1/2 MF L800 Ekos	kom	2.00		
17	sušač peškira 500x1120 MxA	kom	1.00		
18	Radijator Al 600 B3 Calidor Ekskluzivo	kom	38.00		
19	Konzola RKP 0 8	kom	10.00		
20	Nosač NGR	kom	10.00		
21	Odstojnik ROGL	kom	8.00		
22	Spojnicu rad. 1	kom	2.00		
23	Univerzalni set za Al radijator	kom	8.00		
24	Cijev Cu 0 28 F37	m	5.00		
25	Cijev Cu 0 22 F37	m	60.00		
26	Cijev Cu 0 18 F37	m	30.00		
27	Koljeno Cu 28-90 D	kom	4.00		
28	Koljeno Cu 22-90 D	kom	20.00		
29	Koljeno Cu 18-90 D	kom	20.00		
30	Koljeno Cu 28-90 J	kom	2.00		
31	Koljeno Cu 22-90 J	kom	4.00		
32	Koljeno Cu 18-90 J	kom	20.00		
33	Koljeno Cu 18-90 J duže	kom	8.00		
34	Spojnicu Cu 28	kom	2.00		
35	Spojnicu Cu 22	kom	4.00		
36	Spojnicu Cu 18	kom	4.00		

37	Redukcija Cu 28-22 M-Z	kom	4.00
38	Luk obilazni Cu 22 mž	kom	2.00
39	Luk obilazni Cu 18 mž	kom	4.00
40	T-komad Cu 28-15-28	kom	2.00
41	T-komad Cu 22-22-22	kom	4.00
42	T-komad Cu 22-18-22	kom	10.00
43	T-komad Cu 18-18-18	kom	1.00
44	Poluspoj Ms 28-1" SN	kom	1.00
45	Poluspoj Ms 28-1/2" SN	kom	15.00
46	Poluspoj Ms 28-1/2" UN	kom	3.00
47	Šelna PVC 0 28 2/2	kom	2.00
48	Šelna PVC 0 22 2/2	kom	20.00
49	Šelna PVC 0 18 2/2	kom	20.00
50	Termostat cijevn l- nalijegajući	kom	1.00
51	Lonče odzračno 1/2" komplet Calefi	kom	1.00
52	Meki lem 3 (3mm) 250gr. FELDER	kom	2.00
53	Pasta meki lem kalaj FELDER	kom	1.00
54	Tefon konac LOCTITE	kom	1.00
55	Krpica za čišćenje Cu Felder	kom	1.00
56	Map Gas	kom	1.00
57	Muf Zn 1"	kom	1.00
58	T-komad Zn 1"	kom	1.00
59	Holender Zn 1"	kom	2.00
60	Set čunaka Alfa 150mm	kom	1.00
61	Rg udarana tipla PZ 6*40	kom	100.00
62	Traka za mont. 17 mm (perfo)	m	3.00
63	Kabal PP/LY 3x0.75	m	3.00
64	Utikač mučki	kom	1.00
65	T komad Cr Slovarm 1/2"	kom	1.00
66	Nipal dupli Cr SLOVARM 1/2"	kom	2.00
67	Slavina loptasta Slovarm 1/2" MF	kom	2.00

**UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE:**



## **PREDMJER I PREDRAČUN RADOVANA ADAPTACIJI PROSTORIJA**

### **ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA**

- A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI**
- B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA**
- C. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE**
- D. MAŠINSKE INSTALACIJE**

### **UKUPNO RADOVI - SVE FAZE bez PDV-a:**

**UKUPNO BEZ PDV-a**

**PDV 21%**

**UKUPNO SA PDV-om**

### **VI Način plaćanja**

#### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja fakture i izvjestaja o završenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok za izvršenje ugovora je 3 mjeseca od dana zaključenja ugovora.

### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa danom 29.05.2019.godine godine do 10:00 h.

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.05.2019.godine u 10:30 sati, u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica.

### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok od 10 dana od otvaranja ponuda.

### XI Druge informacije

Sa izabranim ponuđačem sklopiće se ugovor .

**Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti izjavu datu u prilogu zahtjeva o ispunjavanju uslova iz člana 65 ZJN.** Način plaćanja je: virmanski

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena broj bodova 100.  
Minimalnu cijenu obračunava se sa max broj bodova.  
Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 100$$

$C_p$  – ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

$C_{min}$  – najniža ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om


Ponude se predaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je s jedne strane napisano “ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda” naziv i broj nabavke, a sa druge strane adresa ponuđača.

Za Upravu JP za nacionalne parkove Crne Gore, nabavka je sukcesivna sa rokom od maksimum 1 kalendarskog dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Adresa isporuke je Trg Vojvode Beca Osmanagica br 16 Podgorica.

Mjesto izvršenja radova :

Za NP Biogradska gora, Kolasin, adresa Buda Tomovica bb

Službenik za javne nabavke



---



Ovlašćeno lice naručioca

Elvir Klica, direktor



---