

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
PARTIJA 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕĆЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
ПАРКОВЕ ЦРНЕ ГОРЕ
Број 01-1931
10.07.2019
Подгорица, Црна Гора

Zaključen u Podgorici, dana 10.07.2019.godine, između:

NARUČIOCA (INVESTITORA): Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore sa sjedištem u Podgorici ulica Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića br 16, Matični broj: 02039460, Broj računa: 510-5848-53 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktor Elvir Klica (u daljem tekstu: Naručilac),

i

IZVOĐAČA: „Bralic Company“ doo Rozaje, sa sjedištem u Koljeno Rozaje, PIB: 02381362 koga zastupa izvršni direktor Hadzija Bralic, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova –radovi na Izgradnja i sanacija mostova i ograda u NP Durmitor i NP Biogradska gora, prema zahtjevu za dostavu ponuda br 01-1756 od 26.06.2019.godine.Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 19000,00.Po partijama

Partija 1 Demontaza postojećeg drvenog mosta na stazi od vojnog odmaralista i izgradnja novog mosta na istoj lokaciji u NP Durmitor, procijenjena vrijednost 6200,00 eura sa uracunatim pdv-om.

Partija 2 Demontaza i izrada ograde u NP Biogradska gora, procijenjena vrijednost 10,900,00 sa uracunatim pdv-om

Partija 3 Demontaža drvenog patosa i njegova sanacija u NP Durmitor, procijenjena vrijednost 1900,00sa uracunatim pdv om

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka 01-1815 od 01.07.2019.godine.

Ponuda ponuđača "Bralic Company" doo Rozaje br 01-1812 od 01.07.2019.godine u 8 25 h.

PREDMET:

Član 1

Izvođač se obavezuje da izvrši ugovorene radove u svemu prema datoj i prihvacenoj specifikaciji u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za izvođenje radova broj 01-1756 od 26.06.2019.godine,i specifikacijom koja je sastavni dio ovog Ugovora.

PARTIJA 1

Demontaža drvenog mosta, ograde mosta i konstrukcije mosta u NP Durmitor na stazi od vojnog odmarališta ka Crnom jezeru. Dimenzije mosta su: dužina 12 m, širina 1,20 m. Drvenu konstrukciju, most i ogradu demontirati. Konstrukciju mosta, most i ogradu transportovati i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Izrada mosta od čamovog drveta u NP Durmitor na stazi od vojnog odmarališta ka Crnom jezru, dimenzija 12mx1,20m. Konstruktivni stubovi mosta moraju biti 20x20cm, glavne noseće grede 20x14cm, kose grede-kosnici 10x14. Stubovi ograde moraju biti 10x10cm, potkonstrukciju odraditi od greda dimenzije 12x10cm sa malim kosnicima koji dodatno pričvršćuju stubove ograde. Središnji dio ograde odraditi od minimum 4 horizontalna elementa-grede od čamovog drveta koje treba obraditi. Dimenzije horizontalnog elementa moraju biti: visina 10cm i širina na krajevima 3 cm, a u središnjem dijelu 3,5 cm i greda mora biti blago zaobljena sa jedne strane. Patos mosta odraditi od dasaka dimenzije 120x12cm a debljine 4cm. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati. U cijenu je uračunata skela koja je neophodna za montiranje mosta. Obračun po kom

Član 2 Cijena radova

Naručilac se obavezuje da izvođaču na ime cijene građevinskih radova isplati iznos od 6.195,20 sa uracunatim pdv-om.pdv izdvojen 1075,20 Eura, bez pdv-a 5120,00 Eura.Placanje ce se izvršiti na osnovu ispostavljene situacije , dinamike zavrsetka radova I zapisnika o zavrsetku radova.

Materijal Član 3

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulirana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obarčunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU

ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uračunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala

Razmjeravanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalni transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži), odvoz šuta.

Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insalacija i enterijerskih elemenata i obrada.

Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje Investitoru

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

Način plaćanja cijene

Član 4

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja fakture ,izvršenim radovima I zapisnika o izvršenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok

Član 5

Rok za izvodjenje radova je 30 dana od dana sklapanja ugovora i uvođenja izvodjaca u posao. Mjesto izvršenja ugovora je NP Durmitor.

Član 6

Izvođač se obavezuje da de otpočeti sa ugovorenim radovima od dana sklapanja ugovora .

Clan 7

Primopredaja izvedenih radova će se izvršiti od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i o tome de se sastaviti zapisnik.

Ugovorna kazna

Član 8

Izvođač se obavezuje da će naručiocu platiti ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 0,2% promila od predračunske vrijednosti radova.

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Obavještenje o nedostacima

Član 10

Naručilac se obavezuje da se o nadjenim nedostacima na objektu bez odlaganja obavijestiti izvodjaca posebnom pismenom izjavom.

Antikorupcijska klauzula

Član 11

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl. 15 ZJN „Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 42/17) je ništavan.

Sudska nadležnost

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Primjerci ugovora

Član 13

Ovaj ugovor sačinjen je u šest primjeraka istovjetnog teksta.

NARUČILAC

JP za nacionalne parkove Crne Gore
Elvir Klica, direktor




IZVOĐAČ

„Bralic Company“ doo Rozaje
Hadzija Bralic, izvršni direktor


