

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj

Mjesto i datum: Podgorica

godine

OBRAZAC 1

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/17) i Pravilnika za postupanje JPNPCG prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti broj 01-2044 od 09.08.2017.godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore dostavlja,

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Danijela Madzgalj
Adresa: Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16,	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02039460
Telefon: +382 20 601015	Faks:
E-mail adresa: vanjarondovic@nparkovi.me	Internet stranica: http://www.nparkovi.me

II Predmet nabavke:

radovi

gradjevinski radovi, izgradnja kontrolno naplatnih punktova, na Biogradskoj gori-1, na Lovcenu -3, na Durmitoru-punkt stanica za rafting -1, za potrebe JPNPCG.

III Opis predmeta nabavke

Gradjevinski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 22.000,00 €;

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

NAPLATNI PUNKT-NP Durmitor –punkt stanica za rafting

1 Zemljani radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA ZEMLJANE RADOVE
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Mašinski iskop zemlje III kategorije za temelje objekta, ivice iskopa izvesti vertikalno.

1 Obračun po m3.

m3 1,10 × = 0,00 €

Nabavka, nasipanje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod temelja, oko objekta i ispod ploče na zemlji u slojevima debljine d=15 cm. Obračun po m3.

2

m3 0,70 × = 0,00 €

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

2 Betonski i armirano betonski radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA BETONSKE RADOVE
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Betoniranje spoljašnjih armirano betonskog stepenista koje povezuje prizemlje sa prvim spratom betonom MB 30, armirane mrežama, završnu površinu isperdašiti. Obračun po m3.

1
m3 0,20 × = 0,00 €

Betoniranje temeljne ploče debljine 30cm betonom MB 30, završnu površinu isperdašiti. Obračun po m3.

2
m3 1,20 × = 0,00 €

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOWI UKUPNO: 0,00 €

3 Zidarski radovi

Izrada cementnog estriha d=5cm za postavljanje parketa i keramike. Prije izrade estriha postaviti sloj stirodura i hidroizolaciju. Obračun po m2.

1
m2 3,80 × = 0,00 €

ZIDARSKI RADOWI UKUPNO: 0,00 €

4 Armirački radovi

Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature i zavarenih mreža svih kvaliteta u svemu prema statičkom proračunu i detaljnim nacrtima armature.

1. Obračun po kgr.

kg 350,50 × = 0,00 €

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

5 Tesarski i pokrivački radovi

- 1 Letvisanje krova letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za pokrivanje. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.

m2 8,15 × = 0,00 €

- 2 Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m2 stvarne površine krova.

m2 8,15 × = 0,00 €

- 3 Izrada dascane obloge daskama debljine 2.5cm preko cijele krovne površine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.

m2 8,15 × = 0,00 €

- 4 Izrada zidova od čamovih brvana. Nabaviti građu, obraditi i postaviti zidove od čamovih brvana, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati. Obračun po m3 ugrađene građe.

m3 1,48 × = 0,00 €

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

6 Hidroizolaterski radovi

Izrada hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno.

1

Izrada hidroizolacije armirano betonske temeljne ploče. Izolaciju izvesti kondorom 3s sa varenjem za ociscenu podlogu, prethodno premazati bitulitom. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno.

2

m2 7,50 × = 0,00 €

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

7 Stolarski radovi

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA STOLARSKE RADOVE:**
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

1 Jednokrilna spoljašnja vrata od punog čamovog drveta. Obračun po komadu. Dimenzije 80x210 cm.

kom 1,00 × = 0,00 €

2

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 80x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore prije ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora.

kom 1,00 × = 0,00 €

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

8 Limarski radovi

Pokrivanje krova trapezastim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m² pokriveno površine

m² 8,15 × = 0,00 €
LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

9. Keramičarski radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKO RADOVE:
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale troškove i zaradu preduzeća.

1
2 Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih pločica dimenzija 30x30 cm I klase. Boja i ton po izboru investitora. Postavljanje na lijepak. Obračun po m².

m² 3,45 × = 0,00 €

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

10 Termoizolaterski radovi sa fasadom

- 1 Postavljanje termoizolacije stirodur debljine d=3cm na pločama ispod estriha. Obračun po m².

m2 3,45 x = 0,00 €

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

REKAPITULACIJA:

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
TESARSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
LIMARSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:	0,00 €

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €
PDV 21% 0,00 €

0,00 €

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

RADOVI UREĐENJA TERENA:	
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:	0,00 €
RADOVI ELEKTROINSTALAGIJA I STRUJE:	

UKUPNO:

0,00 €

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

NAPLATNI PUNKT

NP Biogradska gora-Vranjak

NP Lovcen-Medjuvrsje

1 Zemljani radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI
USLOVI ZA ZEMLJANE
RADOVE Izvođač radova je
pored opisa pojedinačnih
stavki radova cijenama
obuhvatio i sledeće
zajedničke uslove:

Zemljani radovi će biti
izvedeni u svemu prema
projektu i geomehaničkom
elaboratu, cene sadrže sve
radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i
radne skele, kao i ostale
troškove i zaradu
preduzeća.

Mašinski iskop zemlje III
kategorije za temelje
objekta, ivice iskopa izvesti

1 vertikalno. Obračun po m³.

m³

1,50 ×

Nabavka, nasipanje i
zbijanje prirodne mešavine
šljunka ispod temelja, oko
objekta i ispod ploče na
zemlji u slojevima debljine
2 d=15 cm. Obračun po m³.

m³

0,90 ×

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

2. Betonski i armirano betonski radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Betoniranje spoljašnjih armirano betonskog stepenista koje povezuje prizemlje sa prvim spratom betonom MB 30, armirane mrežama, završnu površinu isperdašiti.

1 Obračun po m3.

m3

0,35 x

Betoniranje temeljne ploče debljine 30cm betonom MB 30, završnu površinu

2 isperdašiti. Obračun po m3.

m3

1,80 x

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:

3. Zidarski radovi

	Izrada cementnog estriha d=5cm za postavljanje parketa i keramike. Prije izrade estriha postaviti sloj stirodura i hidroizolaciju.		
1	Obračun po m2.	m2	5,50 ×

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

4 Armirački radovi

	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature i zavarenih mreža svih kvaliteta u svemu prema statičkom proračunu i detaljnim nacrtima		
1.	armature. Obračun po kgr.	kg	535,00 ×

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:

5 Tesarski i pokrivački radovi

1	Letvisanje krova letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za pokrivanje. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	11,85 ×
2	Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m2 stvarne površine krova.	m2	11,85 ×
3	Izrada dascane obloge daskama debljine 2.5cm preko cijele krovne površine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	11,85 ×

- 4 Izrada zidova od čamovih brvana. Nabaviti građu, obraditi i postaviti zidove od čamovih brvana, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati. Obračun po m³ ugrađene građe.

m³

2,13 x

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

6 Hidroizolaterski radovi

Izrada hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m², preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno.

1

- Izrada hidroizolacije AB
temljne ploče. Izolaciju
izvesti kondorom 3s sa
varenjem za ociscenu
podlogu, prethodno
premazati bitulitom.
Obračun po m2, preklopi za
povezivanje se ne
2 obračunavaju posebno.

m2

11,50 x

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

7. Stolarski radovi

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI
USLOVI ZA STOLARSKE
RADOVE:** Izvođač radova
je pored opisa pojedinačnih
stavki radova cenama
obuhvatio i sledeće
zajedničke uslove:

- Stolarski radovi će biti
urađeni u svemu po
projektu, šemama stolarije i
važećim standardima, cene
sadrže sve radne operacije,
utroške materijala i
pomoćne alate i skele, kao i
ostale troškove i zaradu
preduzeća.

- 1 Jednokrilna spoljašnja vrata
od punog čamovog drveta.
Obračun po komadu.
Dimenzije 80x210 cm.

kom

1,00 x

2 Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 80x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore prije ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora.

kom

1,00 ×

- 3 Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore prije ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora.

kom

1,00 x

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

8 Limarski radovi

- Pokrivanje krova trapezastim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m² pokriveno površine
- 1

m²

11,85 x

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

9 Keramičarski radovi

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE

RADOVE: Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale troškove i zaradu preduzeća.

2	Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih pločica dimenzija 30x30 cm I klase. Boja i ton po izboru investitora. Postavljanje na lijepak. Obračun po m2.	m2	5,08	x
3	Oblaganje zidova glaziranim keramičkim pločicama istog kvaliteta kao pločice za pod, polaganje na lijepak, u kuninji i wc-ima obložiti zid u visini od 150 cm, u kupatilu obložiti zid do pune visine. Obračun po m2.	m2	13,60	x

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

10 Termoizolaterski radovi sa fasadom

- 1 Postavljanje termoizolacije stirodur debljine d=3cm na plocama ispod estriha. Obračun po m2.

m2

5,08 ×

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

11. Suvomontažni radovi

1. Izrada gips kartonskih ploča
, vodonepropusnih i
vlgonepropusnih u toaletu ,
njihovo gletovanje, i
priprema podloge za
keramiku. Obračun po m2.

m2

13,63 ×

SUVOMONTAŽNI RADOVI:

REKAPITULACIJA:

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

SUVOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UKUPNO:

PDV

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

RADOVI UREĐENJA TERENA:

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:

RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE:

RADOVI ELEKTROINSTALACIJA J. STRUJE:

UKI

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

NAPLATNI PUNKT

NP Lovcen Krstac I Bjelosi

1 Tesarski i pokrivački radovi

- 1 Letvisanje krova letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za pokrivanje. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m² mjereno po kosini krova.

m² 20,13 × = 0,00 €

2	Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe , u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m2 stvarne površine krova.	m2	20,13	×	=	0,00 €
3	Izrada dascane obloge daskama debljine 2.5cm preko cijele krovne površine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	20,13	×	=	0,00 €
4	Izrada zidova od čamovih brvana. Nabaviti građu, obraditi i postaviti zidove od čamovih brvana, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati. Obračun po m3 ugrađene građe.	m3	3,04	×	=	0,00 €
TESARSKI RADOVI UKUPNO:						0,00 €

2 Zidarski radovi

1

Izrada cementnog estriha d=5cm za postavljanje parketa i keramike. Prije izrade estriha postaviti sloj stirodura i hidroizolaciju. Obračun po m2.

m2	11,15	×	=	0,00 €
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:				0,00 €

3 Hidroizolaterski radovi

Izrada hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno.

1

Izrada hidroizolacije armirano betonske temeljne ploče. Izolaciju izvesti kondorom 3s sa varenjem za ociscenu podlogu, prethodno premazati bitulitom. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno.

2

m2 15,50 × = 0,00 €

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

4 Stolarski radovi

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA STOLARSKE RADOVE:**
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

- Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

1 Jednokrilna spoljašnja vrata od punog čamovog drveta. Obračun po komadu. Dimenzije 80x210 cm.

kom 1,00 × = 0,00 €

2 Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 80x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore prije ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora.

kom 2,00 × = 0,00 €

- 3 Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklomd=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore prije ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora.

kom 1,00 × 0,00 € = 0,00 €

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

5 Limarski radovi

- 1 Pokrivanje krova trapezastim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m² pokriveno površine

m² 23,13 × = 0,00 €

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

6 Keramičarski radovi

1 ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA KERAMIČARSKE RADOVE:
Izvođač radova je pored opisa
pojedinačnih stavki radova
cenama obuhvatio i sledeće
zajedničke uslove:

- Keramičarski radovi će biti
izvedeni u svemu prema projektu
i važećim standardima, cene
sadrže sve radne operacije,
utroške materijala i pomoćni alat
i skele i ostale troškove i zaradu
preduzeća.

2 Nabavka, transport i ugradnja
podnih keramičkih pločica
dimenzija 30x30 cm I klase. Boja
i ton po izboru investitora.
Postavljanje na lijepak. Obračun
po m2.

m2 11,15 × = 0,00 €

3 Oblaganje zidova glaziranim
keramičkim pločicama istog
kvaliteta kao pločice za pod,
polaganje na lijepak, u kulinji i
wc-ima obložiti zid u visini od
150 cm, u kupatilu obložiti zid do
pune visine. Obračun po m2.

m2 11,16 × = 0,00 €

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 €

7 Termoizolaterski radovi

1 Izrada termoizolacije stiropor sa
unutrašnje strane zidova
obložene brodskim podom
d=22mm I potkonstrukcijom od
čamove građe. Obračun po m2.

m2 30,06 × = 0,00 €

2 Postavljanje termoizolacije
stirodur debljine d=3cm na
plocama ispod estriha. Obračun
po m2.

m2 11,15 × = 0,00 €

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

REKAPITULACIJA:

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UKUPNO:

0,00 €

PDV 21%

0,00 €

0,00 €

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:

0,00 €

RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE:

0,00 €

RADOVI ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE:

0,00 €

UKUPNO:

0,00 €

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obarčunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU

ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uračunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala

Razmjeravanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalni transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži), odvoz šuta.

Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insalacija i enterijerskih elemenata i obrada.

Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama.

Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje Investitoru

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

VI Način plaćanja

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 7 dana od dana dostavljanja fakturei situacije.

Način plaćanja je: virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvodjenje radova je 30 dana od sklapanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13 sati, zaključno sa danom 28.11.2018. godine do 11:00 h.

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome **mog**u prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.11.2018.godine u 12:00 sati, u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok od 20 dana od otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđena cijena se mora izraziti brojkama, sa Pdv-om, bez Pdv-a i iznos obračunatog Pdv-a.

Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti izjavu datu u prilogu zahtjeva o ispunjavanju uslova iz člana 65 ZJN.

Sa izabranim ponuđačem sklopiće se ugovor.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena broj bodova 100.

Ponude se predaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je

s jedne strane napisano "ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda" naziv i broj nabavke, a sa druge strane, naziv i adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke





Ovlašćeno lice naručioca
Elvir Ključa, direktor



Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP